

Brandschutztechnische Ertüchtigung Mensa Freiberg

Los 01 – Trockenbau - Unterdecken

- Demontage und Wieder- bzw. Neumontage von Unterdecken (ca. 3.820 m²) einschl. aller Ein- und Anbauten (Leuchten, Revisionsöffnungen, udgl.) bzw. Herstellen von Öffnungen in den Deckenplatten,

im Zuge der Erneuerung und des Neubaus von haustechnischen Installationen, wie

- Erneuerung der Sprachalarmanlage, der Brandmeldeanlage und der Sicherheitsbeleuchtung
sowie
- Neubau einer Hochdruck-Wassernebel-Sprinkleranlage

- Ausführung in 4 Bau-Montageabschnitten
Die Unterkonstruktionen sollen weitestgehend erhalten werden.
- ca. 1.430 m² GK-Unterdecken F0 öffnen und mit Neumaterial schließen
- ca. 90 m² GK-Unterdecken F30 öffnen und mit Neumaterial schließen
- ca. 1.570 m² Wilhelmi-Rasterdecken öffnen und mit Bestandsmaterial wieder schließen
- ca. 730 m² Akustik-Deckensegel öffnen und mit Neumaterial schließen
-
- Weitere erforderliche Bauleistungen:
- Baustelleneinrichtung,
- Schutzmaßnahmen,
- Gerüste
- Ausbau und Entsorgung von Mineralwolldämmung nach AVV-170603* KMF (ca. 1.500 m²)
- Anstriche an den GK-Deckenbekleidungen (ca. 1.520 m²)
- Reinigung und Renovierungsspritzung der Wilhelmi-Rasterdecken (ca. 1.570 m²)