

Brandschutztechnische Ertüchtigung Mensa Freiberg

Los 03 – Elektro - / Fernmeldeinstallation

- 6 St. Unterverteilungen bis 384 TE
- Umbau von ca. 9 Bestands-Unterverteilungen
- ca. 2000 m Kabel NYM
- Sprachalarmanlage nach DIN VDE 0833-4 mit ca. 160 A/B-Lautsprechern / ca. 6500 m FM-Kabel / ca. 2500 m FM-Kabel E30
- Brandmeldeanlage nach DIN 14765 / DIN VDE 0833-1/2 (K1) mit ca. 470 Meldern / ca. 5000 m BM-Kabel / ca. 600 m BM-Kabel E30
- ca. 330 LED-Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchten / ca. 3500 m NYM /ca.2500 m E30 / Einzelleuchtenüberwachung
- 2 St. Notlichtunterverteilungen passend zur Bestands-Zentralbatterie
- ca. 550 Brandschotts F30 / F90
- Ausführungszeitraum ca. 07/2017 bis 12/2018