

## Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

### Los 08 – Zimmererarbeiten

#### **Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe**

- ca. 90 m<sup>2</sup> Decke/ Dach aus Holzbalkenkonstruktion mit Rauspundschalung und Notabdichtung  
Holzbalken/ Sparren – nach Statik,  
Befestigung mit Balkenschuhen,  
Außensichtbereiche mit Sichtschalung
- ca. 75 m<sup>2</sup> Zwischensparrendämmung
- ca. 30 m<sup>2</sup> Außenwand in Holzständerkonstruktion – nach Statik
  
- 1 St. Vordach, ca. 3,70 x 1,00 m  
Holztragkonstruktion für Vordach, Stützen, Sparren, Konstruktionshölzer
  
- ca. 18 m Rückbau und Umarbeiten von Holztragkonstruktion im Bestand zum Anschluss Neubau/ Erweiterung
  
- Angebotserstellung: 31.01.2017 – 23.02.2017
- Ausführungszeit: 22.05.2017 – 31.05.2017