

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 09 – Dacharbeiten

Mengen und Kurztexte - Beschränkte Ausschreibung

- ca. 290 m² Dachabdichtung mit Kunststoffdachbahnen
davon
 - ca. 200 m² Dachaufbau mit Gefälledämmung auf Stahlbetondachfläche
 - ca. 75 m² Dachaufbau mit Dämmung auf Holzdachkonstruktion
 - ca. 15 m² Dachaufbau ohne Dämmung auf Holzdachkonstruktioneinschl. Dacheinbauten, Dachabläufe und Notentwässerung

- 2 St. Lichtkuppeln 1,00 x 1,00 m
- 2 St. Lichtkuppeln 1,20 x 1,20 m

- ca. 60 m Attikaverblechung

- ca. 35 m Anarbeiten neues Dach an Bestand,
mit teilweise Rückbau der Bestandsdachabdichtung

- Angebotserstellung: 31.01.2017 – 23.02.2017
- Ausführungszeit: 22.05.2017 – 16.06.2017