

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 12 – Innentüren

Mengen und Kurztexte - Beschränkte Ausschreibung

- Objekt-Holz Innentüren mit Stahl-Umfassungszargen,
Türblatt:
Rahmen Massivholz,
Deckplatten als hochverdichtete Hartfaserplatten mit HPL-Beschichtung,
teils mit Glasausschnitt,
alle Türen Kita-Bereich mit Fingerschutz,
je nach Nutzung/ Anforderung mit Feuchtraumeignung oder mit Rauchschutz-Bodendichtung
Ausführung:
 - 13 St. Innentüren 1-flgl. wie vor
 - 1 St. Brandschutztür T30/RS
 - 1 St. Brandschutztür T90/RS

- Holz-Stockzargentüren , 2-flgl., mit großflächiger Verglasung,
mit Fingerschutz und Bodendichtung – je nach Erfordernis
Ausführung:
 - 1 St. Windfang-Innentür
 - 1 St. Rauchschutztür RS-2 (Mehrzweckraum – Bestand)
 - 1 St. Brandschutztür T90/RS-2

- Angebotserstellung: 16.03.2017 – 06.04.2017
- Ausführungszeit: 17.07.2017 – 06.10.2017